

УТВЕРЖДЕНО
Приказом АО «Крымтелеком»
№ 232 от «20» июля 2020 г.

РЕГЛАМЕНТ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

**«Предоставление в пользование места в кабельной канализации
электросвязи»**

Симферополь – 2020

Оглавление

1. Перечень определений и сокращений	3
2. Основные положения.....	4
3. Услуги на предоставление в пользование места в кабельной канализации электросвязи.....	4
3.1. Разработка и выдача технических условий на прокладку кабеля связи в кабельной канализации.....	4
3.2. Разработка, согласование проектной документации.....	5
3.2.1. Разработка проектной документации.....	5
3.2.2. Согласование проектной документации.....	5
3.3. Проведение работ в кабельной канализации.....	6
3.3.1. Проведение строительно-монтажных работ.....	6
3.3.1.1. Проведение строительно-монтажных работ силами Подрядчика.....	6
3.3.1.2. Проведение строительно-монтажных работ силами Исполнителя.....	7
3.3.1.3. Приемка проведенных строительно-монтажных работ.....	7
3.3.2. Проведение плановых эксплуатационных работ.....	7
3.3.3. Проведение аварийно-восстановительных работ.....	8
3.4. Высвобождение ресурсов занятой кабельной канализации.....	8
3.5. Требования к кабелям связи, размещенным в кабельной канализации.....	9
3.6. Требования к подрядчикам.....	9
Приложение № 1 – Форма заявления на разработку и выдачу технических условий.....	10
Приложение № 2 – Форма запроса на разработку проектной документации.....	11
Приложение № 3 – Форма запроса на согласование проектной документации.....	12
Приложение № 4 – Форма запроса на проведение СМР в ККЭ.....	13
Приложение № 5 – Форма запроса на выдачу разрешения на проведение работ в ККЭ.....	14
Приложение № 6 – Протокол о проведении работ по прокладке кабеля в ККЭ.....	15
Приложение № 7 – Протокол о проведении работ по демонтажу кабеля в ККЭ.....	17
Приложение № 8 – Акт проведенных работ в ККЭ.....	19
Приложение № 9 – Разрешение на проведение работ в ККЭ	20

1. Перечень определений и сокращений.

В данном регламенте используются следующие определения:

- **ККЭ (кабельная канализация электросвязи)** – совокупность подземных трубопроводов и колодцев (смотровых устройств), предназначенных для прокладки, монтажа и технического обслуживания кабелей связи, находящаяся в ведении АО «Крымтелеком»;
- **Исполнитель** – АО «Крымтелеком», являющееся владельцем кабельной канализации и оказывающее Заказчику услуги по предоставлению в пользование места в кабельной канализации электросвязи на договорных условиях;
- **Заказчик** – юридическое или физическое лицо, заинтересованное в получении от Исполнителя услуги по предоставлению в пользование места в кабельной канализации электросвязи на договорных условиях;
- **Подрядчик** – юридическое лицо, являющееся компетентным производителем работ по разработке проектной документации, строительству, технической эксплуатации и ремонту линий связи и соответствующее требованиям Исполнителя к качеству и безопасности производства Работ;
- **Технические условия (ТУ)** - документ, содержащий исходные данные и требования, необходимые для разработки проектной документации на размещение кабелей связи и линейно-кабельных изделий в ККЭ;
- **Бронирование места в ККЭ** – предварительное резервирование за Заказчиком места в канале кабельной канализации для дальнейшего использования в соответствии с выданными техническими условиями, действующее до момента предоставления места в канале ККЭ или до момента окончания срока действия ТУ;
- **Предоставление места в ККЭ** - выделение Заказчику места в кабельной канализации для фактического размещения линий связи. Оформляется Договором (Размещение) на предоставление в пользование места в кабельной канализации электросвязи;
- **Плановые эксплуатационные работы (ПЭР)** - работы по техническому обслуживанию линий связи, с целью поддержания их в рабочем состоянии, а также приведения их в соответствие с техническими нормами и требованиями;
- **Аварийно-восстановительные работы (АВР)** - ремонтные работы, связанные с восстановлением работоспособности линий связи, поврежденных в результате аварийной ситуации;
- **Строительно-монтажные работы (СМР)** – работы связанные с созданием линий связи;
- **Технический надзор (ТН)** – услуга Исполнителя, которая заключается в осуществлении представителем (инспектором) Исполнителя, контроля за работой Подрядчика в ККЭ;
- **Проектная документация** – архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения по обеспечению строительства или реконструкции объекта;
- **Проектно-изыскательские работы (ПИР)** – комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке проектной документации;
- **Согласование проектной документации** – проверка разработанной проектной документации на ее соответствие требованиям ТУ и действующих нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства;
- **Предоставление доступа в ККЭ** – обеспечение Исполнителем возможности для сотрудников Подрядчика попадать в ККЭ и производить работы;
- **Демонтажные работы** – работы по демонтажу линий связи из ККЭ;
- **Документы - заявления, запросы, обращения, протоколы и иные документы**, указанные в регламенте, рассматриваются при полном их соответствии указанным в приложениях формам и достоверности предоставленных данных*;
- **Линии связи** - кабели, бухты запаса кабеля, кабельные муфты, кронштейны, маркировочные бирки, размещенные в ККЭ;
- **Работы** – СМР, АВР, ПЭР, демонтаж линий связи, производимые в ККЭ;

* *Документы не отвечающие предъявленным к ним требованиям, не рассматриваются по существу и возвращаются Заявителям без рассмотрения.*

• **Договор (ТУ)** - соглашение между Заказчиком и Исполнителем, устанавливающее правовые отношения на оказание Исполнителем услуги по разработке и выдаче технических условий на размещение линий связи в ККЭ;

• **Договор (ПИР)** - соглашение между Заказчиком и Исполнителем, либо Заказчиком и Подрядчиком, устанавливающее правовые отношения на оказание Заказчику услуги по разработке проектной документации на возмездной основе;

• **Договор (Работы)** – соглашение между Заказчиком и Исполнителем, либо Заказчиком и Подрядчиком, устанавливающее правовые отношения на проведение работ в ККЭ Исполнителя;

• **Договор (Размещение)** - соглашение между Заказчиком и Исполнителем, устанавливающее правовые отношения в части предоставления Заказчику в пользование места в ККЭ Исполнителя на возмездной основе, включающее условия;

- разработки и выдачи ТУ на размещение линий связи в ККЭ;
- согласование проектной документации на размещение линий связи в ККЭ;
- бронирование места в ККЭ;
- технический надзор за работами в ККЭ;
- обеспечение доступа в ККЭ;
- предоставление места в ККЭ для прокладки линий связи.

2. Основные положения.

Регламент бизнес-процесса «Предоставление в пользование места в кабельной канализации электросвязи» (далее Регламент) определяет порядок и основные условия оказания услуг по предоставлению в пользование ККЭ АО «Крымтелеком» для размещения линий связи Заказчика.

Действие Регламента распространяется на всех участников указанного бизнес-процесса.

3. Услуги на предоставление в пользование места в кабельной канализации электросвязи.

Услуги на предоставление в пользование места в кабельной канализации электросвязи оказываются силами Исполнителя по заданию Заказчика на возмездной договорной основе.

Услуги по предоставлению в пользование места в кабельной канализации электросвязи представляют собой комплекс организационно-технических мероприятий, включающий:

- разработку и выдачу технических условий на размещение линий связи в ККЭ;
- согласование проектной документации на размещение линий связи в ККЭ;
- бронирование места в ККЭ;
- технический надзор за Работами в ККЭ;
- обеспечение доступа в ККЭ;
- предоставление места в ККЭ для прокладки линии связи.

Для получения услуг на предоставление в пользование места в ККЭ Заказчик письменно обращается к Исполнителю с заявлением установленной формы (Прил.1 – Прил.4) в зависимости от требуемой услуги.

3.1. Разработка и выдача технических условий на прокладку кабеля связи в ККЭ.

Разработка и выдача технических условий на размещение линий связи в ККЭ включает:

- изыскательские работы по выявлению наличия свободного места в ККЭ и определению участков, где необходимо проводить реконструкцию кабельной канализации, восстановление каналов кабельной канализации;

- разработку схемы (трассы) прокладки кабеля связи;
- оформление и выдачу технических условий на размещение линий связи (с учетом реконструкции, восстановления или достройки кабельной канализации в случае отсутствия свободной емкости).

Для подготовки ТУ, Заказчик должен направить в адрес Исполнителя заявление, установленной формы (**Прил. №1**).

При наличии возможности удовлетворения запроса Заказчика, заключается Договор (ТУ) и в течение 9 рабочих дней Исполнитель выставляет Заказчику счет за разработку и выдачу ТУ.

После оплаты Заказчиком выставленного счета (датой оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет Исполнителя), Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику готовые ТУ (способом, согласованным при подаче заявки).

Исполнитель вправе отказать Заказчику в выдаче ТУ в следующих случаях:

- отсутствия технической возможности;
- наличия дебиторской задолженности за ранее предоставленные услуги;
- неоднократных нарушений Заказчиком договорных отношений с Исполнителем;
- выявления фактов несанкционированного размещения кабельных линий в ККЭ;
- наличия у Заказчика задолженности перед Исполнителем по предоставлению исполнительной и другой документации по размещенным ранее линиям связи.

Об отказе в выдаче ТУ Исполнитель сообщает Заказчику в течение 10 рабочих дней с указанием причин отказа.

Срок действия ТУ 6 (шесть) месяцев, при условии своевременной оплаты счета на бронирование ККЭ.

В случае обращения Заказчика с заявлением о продлении срока ТУ, до истечения срока их действия, Исполнитель вправе продлить его на выданных ранее условиях.

3.2. Разработка и согласование проектной документации.

3.2.1. Разработка проектной документации.

Разработка проектной документации на прокладку кабелей связи в кабельной канализации осуществляется силами Заказчика (Подрядчика по заданию Заказчика) или Исполнителя по заданию Заказчика на возмездной договорной основе.

Для разработки проектной документации силами Исполнителя, Заказчик направляет в адрес Исполнителя запрос по установленной форме (**Прил.2**).

Исполнитель рассматривает данный запрос и в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Заказчику проект Договора (ПИР). После подписания Договора (ПИР), Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней выставляет Заказчику счёт на оплату услуг по разработке проектной документации.

Разработка проектной документации производится в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления средств на расчетный счет Исполнителя. Состав проектной документации определяется Договором (ПИР).

3.2.2. Согласование Проектной документации

Для согласования проектной документации, разработанной силами Заказчика, Заказчик направляет в адрес Исполнителя проектную документацию с запросом установленной формы (**Прил. 3**). Исполнитель рассматривает данный запрос и в течение 2 (двух) рабочих дней выставляет Заказчику счет за согласование проектной документации*.

После поступления оплаты на расчетный счет, Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней изучает предоставленную проектную документацию, проверяет ее на предмет соответствия выданным ТУ и действующим нормативно-правовым актам в области проектирования и строительства объектов связи.

Исполнитель обязан согласовать или письменно уведомить Заказчика об отказе в согласовании проектной документации в течение этого срока.

**В случае разработки проектной документации силами Исполнителя, согласование Исполнителем проектной документации входит в стоимость Договора (ПИР).*

Исполнитель вправе отказать в согласовании проектной документации в случаях:

- разработки проектной документации Заказчиком (Подрядчиком по заданию заказчика), не имеющим допуска СРО на проведение соответствующего вида работ;
- несоответствия проектной документации выданным техническим условиям и/или требованиям действующего законодательства;
- наличия дебиторской задолженности за ранее предоставленные услуги;
- неоднократных нарушений Заказчиком договорных отношений с Исполнителем;
- выявления фактов несанкционированного размещения кабельных линий в ККЭ;
- наличия у Заказчика задолженности перед Исполнителем по предоставлению исполнительной и другой документации по размещенным ранее линиям связи.

3.3. Проведение работ в кабельной канализации.

Проведение Работ в ККЭ производится силами Заказчика (Подрядчика по заданию Заказчика) или Исполнителя по заданию Заказчика на возмездной договорной основе.

3.3.1. Проведение СМР.

3.3.1.1. Проведение СМР силами Заказчика (Подрядчика, по заданию Заказчика).

В случае проведения СМР силами Заказчика (Подрядчика по заданию Заказчика) Исполнитель предоставляет доступ в ККЭ для проведения СМР в соответствии с условиями, определенными в Договоре (Размещение).

Для получения доступа на проведение работ в ККЭ, в соответствии с утвержденной проектной документацией, Заказчик должен письменно обратиться к Исполнителю с запросом установленной формы (**Прил.5**).

В запросе Заказчика указывается участок (участки) кабельной канализации, на котором (которых) планируется проведение СМР согласно согласованной проектной документации и сроки проведения данных работ.

К запросу прилагаются:

- перечень лиц, которые будут проводить СМР;
- паспортные данные и ксерокопии паспортов лиц, которые будут проводить СМР;
- данные удостоверений (и их ксерокопии) по технике безопасности лиц, которые будут проводить СМР;
- перечень автотранспорта, имущества, оборудования, задействованного при проведении СМР;
- дата проведения, время начала и длительность СМР;
- состав работ;
- место проведения работ (адрес, номера/адреса колодцев ККЭ);
- уведомление Заказчика о привлечении Подрядчика для проведения СМР;
- реквизиты договора между Заказчиком и Подрядчиком на проведение СМР.

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации запроса проверяет представленные документы, согласовывает сроки и порядок проведения работ и выставляет Заказчику счет за доступ в ККЭ и проведение ТН. Не позднее 3 рабочих дней после поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя, Исполнителем оформляются разрешения установленной формы (**Прил. 9**).

Разрешения на проведение работ в ККЭ и проведение необходимых инструктажей с работниками Заказчика (Подрядчика по заданию Заказчика) оформляются в структурных подразделениях Исполнителя, в ведении которых находится ККЭ. Информация о размещении структурных подразделений приведена на сайте Исполнителя www.ktkru.ru.

Заказчик (Подрядчик по заданию Заказчика) обязан провести прокладку и монтаж кабелей в соответствии с согласованной проектной документацией и требованиями ТУ.

СМР в ККЭ, производимые Заказчиком (Подрядчиком по заданию Заказчика), должны согласовываться и выполняться в присутствии инспектора по техническому надзору Исполнителя.

Исполнитель имеет право приостановить доступ Заказчику (Подрядчику по заданию Заказчика) в ККЭ в случаях:

- наличия у Заказчика дебиторской задолженности за ранее предоставленные услуги;
- наличия у Заказчика задолженности перед Исполнителем по предоставлению исполнительной и другой документации;
- неоднократных нарушений Заказчиком договорных отношений с Исполнителем;
- нарушения Заказчиком (Подрядчиком по заданию заказчика) условий ТУ или проектной документации;
- выявления факта несанкционированного размещения линий связи Заказчика в ККЭ;
- причинения ущерба ККЭ или линиям связи Исполнителя, или наличия угрозы причинения такого ущерба в результате размещения в ККЭ линий связи Заказчика;
- возникновение аварийных ситуаций на объектах ККЭ или линиях связи Исполнителя;
- при введении запретов Роскомнадзора на проведение работ на линиях связи.

3.3.1.2. Проведения СМР силами Исполнителя.

В случае поступления запроса (**Прил. 4**) от Заказчика о проведении СМР силами Исполнителя, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Заказчику Договор (СМР). После подписания сторонами Договора (СМР), Исполнитель выставляет Заказчику счёт на оплату СМР. Работы выполняются в сроки и на условиях, прописанных в Договоре (СМР).

В случае проведения СМР силами Исполнителя, счет на оплату за доступ в ККЭ и проведение ТН не выставляется. Разрешение на проведение работ в ККЭ не оформляется.

3.3.1.3. Приемка проведенных СМР.

В целях установления соответствия проведенных СМР проектной документации, действующим нормам и техническим условиям, а также для определения качества проведенных работ, Исполнителем создается комиссия, которой производится освидетельствование проведенных работ и в течение 10 (десяти) календарных дней подписывается Протокол о проведении работ по прокладке линий связи установленной формы (**Прил. 6**).

В случае проведения работ силами Заказчика (Подрядчика по заданию Заказчика), в подписании Протокола принимают участие представители Заказчика, Подрядчика и Исполнителя, в лице работника, осуществляющего ТН со стороны Исполнителя.

В случае проведения работ силами Исполнителя, протокол подписывается представителями Исполнителя и Заказчика.

По факту подписания Протокола о проведении работ по прокладке кабеля, прекращается бронирование места в ККЭ.

3.3.2. Проведение плановых эксплуатационных работ.

ПЭР проводятся силами эксплуатационных бригад Заказчика (Подрядчика по заданию Заказчика).

Для получения доступа на проведение ПЭР в ККЭ Заказчик должен заблаговременно (не позднее 10 рабочих дней до желаемой даты начала ПЭР) письменно обратиться к Исполнителю с запросом установленной формы (**Прил.5**).

К запросу прилагаются:

- перечень лиц, которые будут проводить ПЭР;
- паспортные данные и ксерокопии паспортов лиц, которые будут проводить ПЭР;

- данные удостоверений (и их ксерокопии) по технике безопасности лиц, которые будут проводить ПЭР;
- перечень автотранспорта, имущества, оборудования, задействованного при проведении ПЭР;
- дата проведения, время начала и длительность ПЭР;
- состав работ;
- место проведения работ (адрес, номера/адреса колодцев ККЭ).
- уведомление Заказчика о привлечении Подрядчика для проведения ПЭР;
- реквизиты договора между Заказчиком и Подрядчиком на проведение ПЭР.

Исполнитель назначает ТН за проведением ПЭР и выставляет Заказчику счет за осуществление ТН.

После поступления оплаты на расчетный счет, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней выдает разрешение на проведение работ в ККЭ в присутствии инспектора по ТН.

По итогам проведенных работ Стороны подписывают акт о фактически проведенных работах по установленной форме (**Прил. 8**).

3.3.3. Аварийно-восстановительные работы.

АВР проводятся силами эксплуатационных бригад Заказчика или Подрядчика по заданию Заказчика.

Об аварийных работах Заказчик обязан уведомить Исполнителя по телефону диспетчерской службы +7-3652-545660 с указанием:

- перечня сотрудников Заказчика или Подрядчика, уполномоченных на проведение АВР;
- времени начала проведения АВР;
- места проведения работ (номера/адреса, колодцев ККЭ).

До окончания следующего рабочего дня Заказчик обязан дать письменное подтверждение о проведении АВР с указанием:

- перечень лиц, которые проводили АВР;
- паспортные данные и ксерокопии паспортов лиц, которые проводили АВР;
- данные удостоверений (и их ксерокопии) по технике безопасности лиц, которые проводили АВР;
- перечень автотранспорта, имущества, оборудования, задействованного при проведении АВР;
- дата проведения, время начала и длительность АВР;
- состав работ;
- место проведения работ (адрес, номера/адреса колодцев ККЭ);
- уведомление Заказчика о привлечении Подрядчика для проведения АВР;
- реквизиты договора между Заказчиком и Подрядчиком на проведение АВР.

Исполнитель, по своему усмотрению, назначает ТН за проведением АВР.

По окончании АВР, Заказчик уведомляет об этом диспетчерскую службу Исполнителя. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания АВР выставляет Заказчику счёт за осуществление ТН.

3.4. Высвобождение ресурсов занятой ККЭ.

Высвобождение ресурсов занятой ККЭ происходит в случае расторжения Договора (размещение) или окончания срока его действия.

Заказчик обязан демонтировать линии связи в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня расторжения Договора (Размещение), либо окончания срока его действия, или в случае обнаружения несанкционированно размещенных линий связи Заказчика.

Демонтаж линий связи производится силами Подрядчика или Исполнителя за счет Заказчика и осуществляется с обязательным подписанием акта демонтажа. Заказчик обязан возместить Исполнителю все затраты на демонтажные работы.

В случае, если демонтаж линий связи не проведен Заказчиком в установленные сроки, Исполнитель имеет право демонтировать эти линии связи Заказчика за свой счет с возмещением убытков в соответствии с действующим законодательством РФ, при этом Исполнитель заблаговременно уведомляет Заказчика о предстоящем демонтаже линий связи не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до демонтажа.

Исполнитель сохраняет за собой право производить демонтаж линий связи, размещенных в ККЭ нелегально, без технических условий и заключенных Договоров (Размещение).

3.5. Требования к линиям связи, размещенным в ККЭ.

Линии связи, размещенные в ККЭ, должны быть промаркированы в каждом смотровом устройстве устойчивыми к истиранию и влажности бирками, на которых должно быть нанесено*:

- наименование собственника кабеля связи;
- идентификационный номер, заносимый в систему учета Исполнителя.

В случае маркирования линий связи Заказчиком (Подрядчиком по заданию Заказчика), идентификационный номер бирки с информацией о ней (адрес/номер колодца, начальная и конечная точки линии связи) должен быть передан Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Протокола (**Прил.6**).

3.6. Требования к Подрядчикам.

Для работы на объектах инфраструктуры АО «Крымтелеком», в том числе в ККЭ, допускаются Подрядчики, удовлетворяющие следующим требованиям:

- Подрядчик должен подтвердить наличие у него необходимых лицензий, сертификатов, свидетельств и разрешений на осуществление деятельности по строительству сетей связи в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- Подрядчик должен подтвердить наличие у него действующих на предприятии локальных нормативных актов, в том числе по безопасности, определяющих требования к качеству и надежности производства работ по строительству, эксплуатации и ремонту линий связи;
- Подрядчик должен подтвердить наличие документов, регламентирующих его деятельность (сведения о конструкторских подразделениях, научной деятельности, метрологическом обеспечении, внутреннем контроле, порядке работы с технической документацией);
- Подрядчик должен подтвердить наличие аттестованных: оборудования и измерительных приборов, необходимых для проведения работ;
- Подрядчик должен подтвердить наличие у него аттестованных руководителей, специалистов и рабочих в количестве, необходимом для проведения работ;
- Подрядчик должен подтвердить наличие у него материально-технических ресурсов в количестве, достаточном для проведения работ.

* Допускается нанесение дополнительной информации на бирках.

Форма запроса на разработку проектной документации

**Генеральному директору
АО «Крымтелеком»**

_____ просит Вас разработать проектную документацию
(ФИО предпринимателя/полное наименование Юридического лица, с указанием организационно-правовой формы/ИНН)
производство работ по прокладке линий связи в ККЭ по трассе(ам) согласно ТУ

_____ (начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодцев))
ТУ № _____ от _____ г.

Кабель прокладывается для _____

По данному направлению будет проложен кабель марки _____

Оплату гарантирую.

_____ должность

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

М.П.

ФИО исполнителя
контактный телефон
эл. адрес

Форма запроса на согласование проектной документации

**Генеральному директору
АО «Крымтелеком»**

_____ просит Вас согласовать проектную документацию на
(ФИО предпринимателя/полное наименование Юридического лица, с указанием организационно-правовой формы/ИНН)
размещение линий связи в ККЭ по трассе(ам) согласно ТУ

(начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодцев))

Проектная документация проведена: _____
(название аккредитованной организации, ИНН)

ТУ № _____ от _____ г.

Договор на предоставление в пользование места в ККЭ № _____ от _____ г.

Кабель прокладывается для _____

По данному направлению будет проложен кабель марки _____

Выписать счет:

- за согласование проектной документации;

Оплату гарантирую.

должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.

ФИО исполнителя
контактный телефон
эл. адрес

Форма запроса на проведение СМР в ККЭ

**Генеральному директору
АО «Крымтелеком»**

_____ просит Вас провести СМР по строительству
(ФИО предпринимателя/полное наименование Юридического лица, с указанием организационно-правовой формы/ИНН)
линии связи по трассе(ам) согласно Проектной документации _____

(начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодцев))

Проектная документация выполнена: _____
(название организации, ИНН, допуск СРО)

Кабель прокладывается для _____

По данному направлению будет проложен кабель марки _____

Заключить Договор и выписать счет:

- за проведение СМР;

Оплату гарантирую.

должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Форма запроса на выдачу разрешения на проведение работ в ККЭ

**Генеральному директору
АО «Крымтелеком»**

_____ просит Вас разрешить производство работ
(название организации, заключившей договор (ФИО предпринимателя/полное наименование Юридического лица, с указанием организационно-правовой формы)*/ИНН)

по СМР, ПЭР, работы по демонтажу элементов линии связи в ККЭ

_____ (марка кабеля)

по адресу: _____
(начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодцев))

Подрядчик: _____
(название организации)

Договор на предоставление места в ККЭ: _____
(номер и дата заключения договора)

Тех. условия: _____
(номер и дата выдачи ТУ)

Согласование: _____
(номер и дата согласования РП / номер РП разработанного Владелльцем)

Выписать счет за тех. надзор на _____ и выдачу разрешения.
(количество часов)

Срок производства работ: с _____ по _____

Сохранность линейно-кабельных сооружений гарантируем.

Для проведения работ просим разрешить допуск сотрудника(ов) _____
(название аккредитованной организации на производство работ в ККЭ АО «Крымтелеком»)

в ККЭ АО «Крымтелеком»

_____ (ФИО, номер телефона ответственного за проведение работ)

_____ (ФИО сотрудников аккредитованной организации на производство работ в ККЭ АО «Крымтелеком»)

_____ (ФИО сотрудников аккредитованной организации на производство работ в ККЭ АО «Крымтелеком»)

Для проведения работ будут привлечены _____

_____ (указывается перечень автотранспорта, оборудования):

Оплату гарантирую.

_____ должность

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

М.П.

ФИО исполнителя
контактный телефон
эл. адрес (e-mail)

ПРОТОКОЛ № _____
о проведении работ по прокладке кабеля в ККЭ

г. _____

от «____» _____ 20 г.

Постоянно действующая рабочая комиссия в составе:

<i>Статус участника комиссии</i>	<i>ФИО</i>	<i>Занимаемая должность</i>
Руководитель рабочей комиссии	_____	Зам. начальника по вопросам технической эксплуатации
Члены рабочей комиссии:	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

в присутствии представителя _____

(название организации, заключившей договор (ФИО предпринимателя/полное наименование Юридического лица, с указанием организационно-правовой формы/ИНН)

(ФИО, должность, доверенность)

Представитель технического надзора _____

(Должность, ФИО, представителя структурное подразделение, телефон)

Принимает работы по прокладке кабеля в ККЭ на основании договора на предоставление в пользование места в ККЭ АО «Крымтелеком» на участке: _____

(начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодцев))

Заказчик работ: _____

(Название организации, ИНН)

Подрядчик: _____

(Название организации, ИНН)

1. На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы:

1.1. ТУ № _____ от «____» _____ 202__ г.

1.2. Копия РП № _____ от «____» _____ 202__ г.

1.3. Письмо АО «Крымтелеком» № _____ от «__» _____ 202__ г. о разрешении проведения работ по прокладке кабеля в канале кабельной канализации ОА «Крымтелеком» в г. _____ на участке: _____

(начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодцев))

1.4. Копия технических данных из Договора № _____ от «__» _____ 202__ г. на предоставление в пользование места ККЭ;

1.5. Фотоматериалы с мест проведения работ по прокладке кабеля, с отображением элементов линии связи.

2. По результатам рассмотрения документов и фактически проведенных работ комиссия установила:

2.1. Работы проведены в период с «____» _____ 202__ г. по «____» _____ 202__ г.

Фактическое время технадзора составляет: ____ ч.

2.2. Объем проведенных работ:

<i>Показатели</i>	<i>По проекту</i>	<i>По факту</i>	<i>Особые отметки</i>
Тип, марка кабеля			
Диаметр кабеля, мм			
Участок прокладки кабеля (начальная/конечная точка линии связи, адреса/координаты/номера колодцев)			
Общая длина (кан./км.)			
Монтаж оптической муфты (№ кол.)	—	—	
Врезка каналов в колодец (№ кол.)	—	—	

2.3. Во время предъявления проведенных работ комиссия установила следующие замечания:

3. Выводы комиссии:

3.1. _____

(Выводы комиссии касаются возможности/невозможности принятия работ и оснований принятых решений)

Подписи:

**Статус участника
комиссии**

Руководитель рабочей
комиссии

Члены рабочей комиссии:

ФИО, Подпись

Занимаемая должность

От заказчика:

(подпись)

«__» _____ 202__

От исполнителя:

(подпись)

«__» _____ 202__

ФИО исполнителя

контактный телефон

эл. адрес (e-mail)

**Протокол № _____
о проведении работ по демонтажу кабеля в ККЭ**

г. _____

от «___» _____ 202__ г.

Постоянно действующая рабочая комиссия в составе:

<i>Статус участника комиссии</i>	<i>ФИО</i>	<i>Занимаемая должность</i>
Руководитель рабочей комиссии	_____	Зам. начальника по вопросам технической эксплуатации
Члены рабочей комиссии:	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

в присутствии представителя _____

(название организации, заключившей договор (ФИО предпринимателя/полное наименование Юридического лица, с указанием организационно-правовой формы/*ИНН)

(ФИО, должность)

Представитель технического надзора _____

(Должность, ФИО, представителя структурное подразделение, телефон)

Принимает работы по демонтажу кабеля в ККЭ на основании договора на предоставление в пользование места в ККЭ АО «Крымтелеком» на участках: _____

(начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодцев))

Заказчик работ: _____

(Название организации, ИНН)

Подрядчик: _____

(Название организации, ИНН)

1. На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы:

1.1. ТУ № _____ от «___» _____ 202__ г.

1.2. Копия РП № _____ от «___» _____ 202__ г.

1.3. Письмо АО «Крымтелеком» № _____ от «___» _____ 202__ г. о разрешении проведения работ по прокладке линий связи в ККЭ ОА «Крымтелеком» в г. _____ на участке:

(начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодцев))

1.4. Копия технических данных из Договора № _____ от «___» _____ 202__ г. на предоставление в пользование места ККЭ;

1.5. Фотоматериалы с мест проведения работ по прокладке кабеля, с отображением элементов линии связи.

2. По результатам рассмотрения документов и фактически проведенных работ комиссия установила:

2.1. Работы по демонтажу кабеля проведены в период с «___» _____ г. по «___» _____ г.

Фактическое время технадзора составляет: _____ ч.

2.2. Информация о проведении демонтажа:

№	От колодца ККЭ №	К колодцу ККЭ	Канал	Протяжённость участка ККЭ	Работы по демонтажу (проведены/не проведены)
1					
2					
3					
4					
5					

2.2. Общая длина

- демонтированного кабеля (кан/км)
- не демонтированного кабеля (кан/км)

2.3. Перечень причин невозможности демонтировать кабель на участке ККЭ от колодца № к колодцу №

3. Выводы комиссии:

3.1. _____

(Выводы комиссии касаются возможности/невозможности принятия работ и оснований принятых решений)

Подписи:

**Статус участника
комиссии**

ФИО, Подпись

Занимаемая должность

Руководитель рабочей
комиссии

Члены рабочей комиссии:

От заказчика:

_____ (подпись)

«__» _____ 202__

От исполнителя:

_____ (подпись)

«__» _____ 202__

ФИО исполнителя
контактный телефон
эл. адрес (e-mail)

