

УТВЕРЖДЕНО
Приказом АО «Крымтелеком»
№ 14 от « 19 » января 2023 г.

РЕГЛАМЕНТ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

**«Предоставление в пользование места в кабельной канализации
электросвязи»**

Симферополь – 2023

Оглавление

1. Перечень определений и сокращений	3
2. Основные положения.....	4
3. Услуги на предоставление в пользование места в кабельной канализации электросвязи.....	4
3.1. Разработка и выдача технических условий на прокладку кабеля связи в кабельной канализации.....	4
3.2. Проведение работ в кабельной канализации.....	5
3.2.1. Проведение строительно-монтажных работ.....	5
3.2.2. Приемка проведенных строительно-монтажных работ.....	6
3.2.3. Проведение плановых эксплуатационных работ.....	6
3.2.4. Проведение аварийно-восстановительных работ.....	6
4. Высвобождение ресурсов занятой кабельной канализации.....	7
5. Требования к кабелям связи, размещенным в кабельной канализации.....	7
6. Требования к подрядчикам.....	7
Приложение № 1 – Форма заявления на разработку и выдачу технических условий.....	9
Приложение № 2 – Форма запроса на выдачу разрешения на проведение работ в ККЭ.....	10
Приложение № 3 – Протокол о проведении работ по прокладке кабеля в ККЭ.....	11
Приложение № 4 – Протокол о проведении работ по демонтажу кабеля в ККЭ.....	13
Приложение № 5 – Акт проведенных работ в ККЭ.....	15
Приложение № 6 – Разрешение на проведение работ в ККЭ	16

1. Перечень определений и сокращений.

В данном регламенте используются следующие определения:

• **ККЭ (кабельная канализация электросвязи)** – совокупность подземных трубопроводов и колодцев (смотровых устройств), предназначенных для прокладки, монтажа и технического обслуживания кабелей связи, находящаяся в ведении АО «Крымтелеком»;

• **Исполнитель** – АО «Крымтелеком», являющееся владельцем кабельной канализации и оказывающее Заказчику услуги по предоставлению в пользование места в кабельной канализации электросвязи на договорных условиях;

• **Заказчик** – юридическое или физическое лицо, заинтересованное в получении от Исполнителя услуги по предоставлению в пользование места в кабельной канализации электросвязи на договорных условиях;

• **Подрядчик** – юридическое лицо, являющееся компетентным производителем работ по разработке проектной документации, строительству, технической эксплуатации и ремонту линий связи и соответствующее требованиям Исполнителя к качеству и безопасности производства Работ;

• **Технические условия (ТУ)** - документ, содержащий исходные данные и требования, необходимые для разработки проектной документации на размещение кабелей связи и линейно-кабельных изделий в ККЭ;

• **Бронирование места в ККЭ** – предварительное резервирование за Заказчиком места в канале кабельной канализации для дальнейшего использования в соответствии с выданными техническими условиями, действующее до момента предоставления места в канале ККЭ или до момента окончания срока действия ТУ;

• **Предоставление места в ККЭ** - выделение Заказчику места в кабельной канализации для фактического размещения линий связи. Оформляется Договором (Использование) на предоставление в пользование места в кабельной канализации электросвязи;

• **Плановые эксплуатационные работы (ПЭР)** - работы по техническому обслуживанию линий связи, с целью поддержания их в рабочем состоянии, а также приведения их в соответствие с техническими нормами и требованиями;

• **Аварийно-восстановительные работы (АВР)** - ремонтные работы, связанные с восстановлением работоспособности линий связи, поврежденных в результате аварийной ситуации;

• **Строительно-монтажные работы (СМР)** – работы связанные с созданием линий связи;

• **Технический надзор (ТН)** – услуга Исполнителя, которая заключается в осуществлении представителем технического надзора Исполнителя контроля за работой Подрядчика в ККЭ;

• **Предоставление доступа в ККЭ** – обеспечение Исполнителем возможности для сотрудников Подрядчика попадать в ККЭ и производить работы;

• **Демонтажные работы** – работы по демонтажу линий связи из ККЭ;

• **Документы - заявления, запросы, обращения, протоколы и иные документы**, указанные в регламенте, рассматриваются при полном их соответствии указанным в приложениях формам и достоверности предоставленных данных*;

• **Линии связи** - кабели, бухты запаса кабеля, кабельные муфты, кронштейны, маркировочные бирки, размещенные в ККЭ;

• **Работы** – СМР, АВР, ПЭР, демонтаж линий связи, производимые в ККЭ;

• **Договор (Работы)** – соглашение между Заказчиком и Исполнителем, либо Заказчиком и Подрядчиком, устанавливающее правовые отношения на проведение работ в ККЭ Исполнителя;

• **Договор (Использование, Бронирование)** - соглашение между Заказчиком и Исполнителем, устанавливающее правовые отношения в части предоставления Заказчику в пользование места в ККЭ Исполнителя на возмездной основе, включающее условия:

- разработки и выдачи ТУ на размещение линий связи в ККЭ;

- бронирование места в ККЭ;

- технический надзор за работами в ККЭ;

- обеспечение доступа в ККЭ;

- предоставление места в ККЭ для прокладки линий связи (использование места в ККЭ).

** Документы не отвечающие предъявленным к ним требованиям, не рассматриваются по существу и возвращаются Заявителям без рассмотрения.*

2. Основные положения.

Регламент бизнес-процесса «Предоставление в пользование места в кабельной канализации электросвязи» (далее Регламент) определяет порядок и основные условия оказания услуг по предоставлению в пользование ККЭ АО «Крымтелеком» для размещения линий связи Заказчика.

Действие Регламента распространяется на всех участников указанного бизнес-процесса.

3. Услуги на предоставление в пользование места в кабельной канализации электросвязи.

Услуги на предоставление в пользование места в кабельной канализации электросвязи оказываются силами Исполнителя по заданию Заказчика на возмездной договорной основе.

Услуги по предоставлению в пользование места в кабельной канализации электросвязи представляют собой комплекс организационно-технических мероприятий, включающий:

- разработку и выдачу технических условий на размещение линий связи в ККЭ;
- бронирование места в ККЭ;
- технический надзор за Работами в ККЭ;
- обеспечение доступа в ККЭ;
- предоставление места в ККЭ для прокладки линии связи.

Для получения услуг на предоставление в пользование места в ККЭ Заказчик письменно обращается к Исполнителю с заявлением установленной формы (Прил.1 – Прил.3) в зависимости от требуемой услуги.

3.1. Разработка и выдача технических условий на прокладку кабеля связи в ККЭ.

Разработка и выдача технических условий на размещение линий связи в ККЭ включает:

- изыскательские работы по выявлению наличия свободного места в ККЭ и определению участков, где необходимо проводить реконструкцию кабельной канализации, восстановление каналов кабельной канализации;
- разработку схемы (трассы) прокладки кабеля связи;
- оформление и выдачу технических условий на размещение линий связи (с учетом реконструкции, восстановления или достройки кабельной канализации в случае отсутствия свободной емкости).

Для подготовки ТУ, Заказчик должен направить в адрес Исполнителя заявление установленной формы (**Прил. №1**).

При наличии возможности удовлетворения запроса Заказчика, заключается Договор (Бронирование) и в течение (3 трех) рабочих дней Исполнитель выставляет Заказчику счет за разработку и выдачу ТУ.

После оплаты Заказчиком выставленного счета (датой оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет Исполнителя), Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику готовые ТУ (способом, согласованным при подаче заявки).

Исполнитель вправе отказать Заказчику в выдаче ТУ в следующих случаях:

- отсутствия технической возможности;
- наличия дебиторской задолженности за ранее предоставленные услуги;
- неоднократных нарушений Заказчиком договорных отношений с Исполнителем;
- выявления фактов несанкционированного размещения кабельных линий в ККЭ;
- наличия у Заказчика задолженности перед Исполнителем по предоставлению исполнительной и другой документации по размещенным ранее линиям связи.

Об отказе в выдаче ТУ Исполнитель сообщает Заказчику в течение 10 рабочих дней с указанием причин отказа.

Срок действия ТУ 6 (шесть) месяцев, при условии своевременной оплаты счета на бронирование ККЭ.

В случае обращения Заказчика с заявлением о продлении срока ТУ, до истечения срока их действия, Исполнитель вправе продлить его на выданных ранее условиях.

3.2. Проведение работ в кабельной канализации.

Проведение Работ в ККЭ производится силами Заказчика (Подрядчика по заданию Заказчика).

3.2.1. Проведение СМР.

Исполнитель предоставляет доступ в ККЭ для проведения СМР в соответствии с условиями, определенными в Договоре (Бронирование).

Для получения доступа на проведение работ в ККЭ Заказчик должен письменно обратиться к Исполнителю с запросом установленной формы (**Прил. 2**).

В запросе Заказчика указывается участок (участки) кабельной канализации, на котором (которых) планируется проведение СМР, согласно выданным ТУ, и сроки проведения данных работ.

К запросу прилагаются:

- перечень лиц, которые будут проводить СМР;
- данные удостоверений (и их ксерокопии) по технике безопасности лиц, которые будут проводить СМР;
- дата проведения, время начала и длительность СМР;
- состав работ;
- место проведения работ (адрес, номера/адреса колодцев ККЭ);
- уведомление Заказчика о привлечении Подрядчика для проведения СМР;
- реквизиты договора между Заказчиком и Подрядчиком на проведение СМР.

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации запроса проверяет представленные документы, согласовывает сроки и порядок проведения работ и выставляет Заказчику счет за доступ в ККЭ и проведение ТН. Не позднее 2 (двух) рабочих дней Исполнителем оформляются разрешения установленной формы (**Прил. 6**).

Разрешения на проведение работ в ККЭ и проведение необходимых инструктажей с работниками Заказчика (Подрядчика по заданию Заказчика) оформляются в структурных подразделениях Исполнителя, в ведении которых находится ККЭ. Информация о размещении структурных подразделений приведена на сайте Исполнителя www.ktkru.ru.

Заказчик (Подрядчик по заданию Заказчика) обязан провести прокладку и монтаж кабелей в соответствии с требованиями ТУ.

СМР в ККЭ, производимые Заказчиком (Подрядчиком по заданию Заказчика), должны согласовываться и выполняться в присутствии представителя технического надзора Исполнителя.

Исполнитель имеет право приостановить доступ Заказчику (Подрядчику по заданию Заказчика) в ККЭ в случаях:

- наличия у Заказчика дебиторской задолженности за ранее предоставленные услуги;
- наличия у Заказчика задолженности перед Исполнителем по предоставлению исполнительной и другой документации;
- неоднократных нарушений Заказчиком договорных отношений с Исполнителем;
- нарушения Заказчиком (Подрядчиком по заданию Заказчика) условий ТУ;
- выявления факта несанкционированного размещения линий связи Заказчика в ККЭ;
- причинения ущерба ККЭ или линиям связи Исполнителя, или наличия угрозы причинения такого ущерба в результате размещения в ККЭ линий связи Заказчика;
- возникновение аварийных ситуаций на объектах ККЭ или линиях связи Исполнителя;

- при введении запретов Роскомнадзора на проведение работ на линиях связи.

3.2.2. Приемка проведенных СМР.

В целях установления соответствия проведенных СМР действующим нормам и техническим условиям, а также для определения качества проведенных работ, Исполнителем создается комиссия, которой производится освидетельствование проведенных работ и в течение 10 (десяти) календарных дней подписывается Протокол о проведении работ по прокладке линий связи установленной формы (**Прил. 3**).

В подписании Протокола принимают участие представители Заказчика, Подрядчика и Исполнителя, в лице работника, осуществляющего ТН со стороны Исполнителя.

По факту подписания Протокола о проведении работ по прокладке кабеля, прекращается бронирование места в ККЭ.

3.2.3. Проведение плановых эксплуатационных работ (ПЭР).

ПЭР проводятся силами эксплуатационных бригад Заказчика (Подрядчика по заданию Заказчика).

Для получения доступа на проведение ПЭР в ККЭ Заказчик должен заблаговременно (не позднее 10 рабочих дней до желаемой даты начала ПЭР) письменно обратиться к Исполнителю с запросом установленной формы (**Прил. 2**).

К запросу прилагаются:

- перечень лиц, которые будут проводить ПЭР;
- данные удостоверений (и их ксерокопии) по технике безопасности лиц, которые будут проводить ПЭР;
- дата проведения, время начала и длительность ПЭР;
- состав работ;
- место проведения работ (адрес, номера/адреса колодцев ККЭ);
- уведомление Заказчика о привлечении Подрядчика для проведения ПЭР;
- реквизиты договора между Заказчиком и Подрядчиком на проведение ПЭР.

Исполнитель назначает ТН за проведением ПЭР и выставляет Заказчику счет за осуществление ТН.

После поступления оплаты на расчетный счет, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней выдает разрешение на проведение работ в ККЭ в присутствии представителя по ТН.

По итогам проведенных работ Стороны подписывают акт о фактически проведенных работах по установленной форме (**Прил. 5**).

3.2.4. Аварийно-восстановительные работы.

АВР проводятся силами эксплуатационных бригад Заказчика или Подрядчика по заданию Заказчика.

Об аварийных работах Заказчик обязан уведомить Исполнителя по телефону диспетчерской службы +7-3652-545660 с указанием:

- перечня сотрудников Заказчика или Подрядчика, уполномоченных на проведение АВР;
- времени начала проведения АВР;
- места проведения работ (номера/адреса, колодцев ККЭ).

До окончания следующего рабочего дня Заказчик обязан дать письменное подтверждение о проведении АВР с указанием:

- перечень лиц, которые проводили АВР;
- данные удостоверений (и их ксерокопии) по технике безопасности лиц, которые проводили АВР;
- дата проведения, время начала и длительность АВР;
- состав работ;
- место проведения работ (адрес, номера/адреса колодцев ККЭ);
- уведомление Заказчика о привлечении Подрядчика для проведения АВР;
- реквизиты договора между Заказчиком и Подрядчиком на проведение АВР.

Исполнитель, по своему усмотрению, назначает ТН за проведением АВР.

По окончанию АВР, Заказчик уведомляет об этом диспетчерскую службу Исполнителя. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания АВР выставляет Заказчику счёт за осуществление ТН.

По итогам проведенных работ Стороны подписывают акт о фактически проведенных работах по установленной форме (**Прил. 5**).

4. Высвобождение ресурсов занятой ККЭ.

Высвобождение ресурсов занятой ККЭ происходит в случае расторжения Договора (Использование) или окончания срока его действия.

Заказчик обязан демонтировать линии связи в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня расторжения Договора (Использование), либо окончания срока его действия, или в случае обнаружения несанкционированно размещенных линий связи Заказчика.

Демонтаж линий связи производится силами Подрядчика или Исполнителя за счет Заказчика и осуществляется с обязательным подписанием Протокола демонтажа (**Прил. 4**). Заказчик обязан возместить Исполнителю все затраты на демонтажные работы.

В случае, если демонтаж линий связи не проведен Заказчиком в установленные сроки, Исполнитель имеет право демонтировать эти линии связи Заказчика за свой счет с возмещением убытков в соответствии с действующим законодательством РФ, при этом Исполнитель заблаговременно уведомляет Заказчика о предстоящем демонтаже линий связи не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до демонтажа.

Исполнитель сохраняет за собой право производить демонтаж линий связи, размещенных в ККЭ нелегально, без технических условий и заключенных Договоров (Использование).

5. Требования к линиям связи, размещенным в ККЭ.

Линии связи, размещенные в ККЭ, должны быть промаркированы в каждом смотровом устройстве устойчивыми к истиранию и влажности бирками, на которых должно быть нанесено*:

- наименование собственника кабеля связи;
- идентификационный номер, заносимый в систему учета Исполнителя.

В случае маркирования линий связи Заказчиком (Подрядчиком по заданию Заказчика), идентификационный номер бирки с информацией о ней (адрес/номер колодца, начальная и конечная точки линии связи) должен быть передан Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Протокола (**Прил. 3**).

6. Требования к Подрядчикам.

Для работы на объектах инфраструктуры АО «Крымтелеком», в том числе в ККЭ, допускаются Подрядчики, удовлетворяющие следующим требованиям:

- Подрядчик должен подтвердить наличие у него необходимых лицензий, сертификатов, свидетельств и разрешений на осуществление деятельности по строительству сетей связи в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- Подрядчик должен подтвердить наличие у него действующих на предприятии локальных нормативных актов, в том числе по безопасности, определяющих требования к качеству и надежности производства работ по строительству, эксплуатации и ремонту линий связи;

- Подрядчик должен подтвердить наличие документов, регламентирующих его деятельность (сведения о конструкторских подразделениях, научной деятельности, метрологическом обеспечении, внутреннем контроле, порядке работы с технической документацией);

- Подрядчик должен подтвердить наличие аттестованных: оборудования и измерительных приборов, необходимых для проведения работ;

- Подрядчик должен подтвердить наличие у него аттестованных руководителей,

специалистов и рабочих в количестве, необходимом для проведения работ;

- Подрядчик должен подтвердить наличие у него материально-технических ресурсов в количестве, достаточном для проведения работ.

** Допускается нанесение дополнительной информации на бирках.*

Форма заявления на разработку и выдачу технических условий

Генеральному директору
АО «Крымтелеком»

Заявление

О рассмотрении возможности предоставления в пользование ККЭ и выдачи ТУ, на прокладку кабеля в кабельной канализации электросвязи

1. _____
(ФИО предпринимателя/полное наименование Юридического лица, с указанием организационно-правовой формы/*ИНН)
2. Место нахождения и/или почтовый адрес заявителя, контактный телефон/Е-mail:

(указывается также контактное лицо - для юридического лица)
3. Кабель прокладывается для _____
(указывается цель прокладки кабеля)
в г. _____ на участке: _____
(начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодезь))
4. По данному направлению будет проложен кабель марки _____

(имеется / не имеется / нет определенности)
5. Информация о Владельце линии связи: _____
(ФИО предпринимателя/полное наименование Юридического лица, с указанием организационно-правовой формы/*ИНН)
6. На момент подачи Заявления, Заказчик подтверждает отсутствие в ККЭ АО «Крымтелеком» незарегистрированных элементов линий связи _____
(Подпись, расшифровка подписи Заявителя)
7. Реквизиты заявителя:
р/с № _____
в _____
к/с _____
БИК _____
ИНН/КПП _____
Код ОКОНХ _____
Код ОКОПО _____

8. Прошу выставить счет за подготовку технических условий. Оплату гарантирую.

_____ должность _____ подпись _____ Ф.И.О.

М.П.

«__» _____ 20__ г.

* - и (или)

** - Заказчиком в данной и остальных формах является уполномоченное лицо, имеющее право подписи.

ФИО исполнителя
контактный телефон
эл. адрес

Форма запроса на выдачу разрешения на проведение работ в ККЭ

**Генеральному директору
АО «Крымтелеком»**

_____ просит Вас разрешить производство работ
(название организации, заключившей договор (ФИО предпринимателя/полное наименование Юридического лица, с указанием организационно-правовой формы)*/ИНН)

по СМР, ПЭР, работы по демонтажу элементов линии связи в ККЭ

_____ (марка кабеля)

по адресу: _____

(начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодезв))

Подрядчик: _____

(название организации)

Договор на предоставление места в ККЭ: _____

(номер и дата заключения договора)

Тех. условия: _____

(номер и дата выдачи ТУ)

Выписать счет за тех. надзор на _____ и выдачу разрешения.

(количество часов)

Срок производства работ: с _____ по _____

Сохранность линейно-кабельных сооружений гарантируем.

Для проведения работ просим разрешить допуск сотрудника(ов) _____

(название аккредитованной организации на производство работ в ККЭ АО «Крымтелеком»)

в ККЭ АО «Крымтелеком»

_____ (ФИО, номер телефона ответственного за проведение работ)

_____ (ФИО сотрудников аккредитованной организации на производство работ в ККЭ АО «Крымтелеком»)

_____ (ФИО сотрудников аккредитованной организации на производство работ в ККЭ АО «Крымтелеком»)

Для проведения работ будут привлечены _____

_____ (указывается перечень автотранспорта, оборудования):

Оплату гарантирую.

_____ должность

_____ подпись

_____ Ф.И.О.

М.П.

ФИО исполнителя
контактный телефон
эл. адрес (e-mail)

ПРОТОКОЛ № _____
о проведении работ по прокладке кабеля в ККЭ

г. _____

от «____» _____ 20__ г.

Постоянно действующая рабочая комиссия в составе:

<i>Статус участника комиссии</i>	<i>ФИО</i>	<i>Занимаемая должность</i>
Руководитель рабочей комиссии	_____	Зам. начальника по вопросам технической эксплуатации
Члены рабочей комиссии:	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

в присутствии представителя _____

(название организации, заключившей договор (ФИО предпринимателя/полное наименование Юридического лица, с указанием организационно-правовой формы)*/ИНН)

(ФИО, должность, доверенность)

Представитель технического надзора _____

(Должность, ФИО, представителя структурное подразделение, телефон)

Принимает работы по прокладке кабеля в ККЭ на основании договора на предоставление в пользование места в ККЭ АО «Крымтелеком» на участке: _____

(начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодцев))

Заказчик работ: _____

(Название организации, ИНН)

Подрядчик: _____

(Название организации, ИНН)

1. На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы:

1.1. ТУ № _____ от «____» _____ 202__ г.

1.2. Письмо АО «Крымтелеком» № _____ от «____» _____ 202__ г. о разрешении проведения работ по прокладке кабеля в канале кабельной канализации АО «Крымтелеком» в г. _____ на участке: _____

(начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодцев))

1.3. Копия технических данных из Договора № _____ от «__» _____ 202__ г. на предоставление в пользование места ККЭ;

1.4. Фотоматериалы с мест проведения работ по прокладке кабеля, с отображением элементов линии связи.

2. По результатам рассмотрения документов и фактически проведенных работ комиссия установила:

2.1. Работы проведены в период с «____» _____ 202__ г. по «____» _____ 202__ г.

Фактическое время технадзора составляет: _____ ч.

2.2. Объем проведенных работ:

<i>Показатели</i>	<i>По проекту</i>	<i>По факту</i>	<i>Особые отметки</i>
Тип, марка кабеля			
Диаметр кабеля, мм			
Участок прокладки кабеля (начальная/конечная точка линии связи, адреса/координаты/номера колодцев)			
Общая длина (кан./км.)			
Монтаж оптической муфты (№ кол.)	–	–	
Врезка каналов в колодец (№ кол.)	–	–	

2.3. Во время предъявления проведенных работ комиссия установила следующие замечания:

3. Выводы комиссии:

3.1. _____

(Выводы комиссии касаются возможности/невозможности принятия работ и оснований принятых решений)

Подписи:

**Статус участника
комиссии**

Руководитель рабочей
комиссии

Члены рабочей комиссии:

ФИО, Подпись

Занимаемая должность

От заказчика:

(подпись)

«__» _____ 202__

От исполнителя:

(подпись)

«__» _____ 202__

ФИО исполнителя
контактный телефон
эл. адрес (e-mail)

**Протокол № _____
о проведении работ по демонтажу кабеля в ККЭ**

г. _____

от «___» _____ 202__ г.

Постоянно действующая рабочая комиссия в составе:

<i>Статус участника комиссии</i>	<i>ФИО</i>	<i>Занимаемая должность</i>
Руководитель рабочей комиссии	_____	Зам. начальника по вопросам технической эксплуатации
Члены рабочей комиссии:	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

в присутствии представителя _____

(название организации, заключившей договор (ФИО предпринимателя/полное наименование Юридического лица, с указанием организационно-правовой формы*/ИНН)

(ФИО, должность)

Представитель технического надзора _____

(Должность, ФИО, представителя структурное подразделение, телефон)

Принимает работы по демонтажу кабеля в ККЭ на основании договора на предоставление в пользование места в ККЭ АО «Крымтелеком» на участках: _____

(начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодцев))

Заказчик работ: _____

(Название организации, ИНН)

Подрядчик: _____

(Название организации, ИНН)

1. На рассмотрение комиссии предоставлены следующие документы:

1.1. ТУ № _____ от «___» _____ 202__ г.

1.2. Письмо АО «Крымтелеком» № _____ от «___» _____ 202__ г. о разрешении проведения работ по прокладке линий связи в ККЭ АО «Крымтелеком» в г. _____ на участке:

(начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодцев))

1.3. Копия технических данных из Договора № _____ от «___» _____ 202__ г. на предоставление в пользование места ККЭ;

1.4. Фотоматериалы с мест проведения работ по прокладке кабеля, с отображением элементов линии связи.

2. По результатам рассмотрения документов и фактически проведенных работ комиссия установила:

2.1. Работы по демонтажу кабеля проведены в период с «___» _____ г. по «___» _____ г.

Фактическое время технадзора составляет: _____ ч.

2.2. Информация о проведении демонтажа:

№	От колодца ККЭ №	К колодцу ККЭ	Канал	Протяжённость участка ККЭ	Работы по демонтажу (проведены/не проведены)
1					
2					
3					
4					
5					

2.2.1. Общая длина

- демонтированного кабеля (кан/км) _____

- не демонтированного кабеля (кан/км) _____

2.2.2. Перечень причин невозможности демонтировать кабель на участке ККЭ от колодца № к колодцу №

3. Выводы комиссии:

3.1. _____

(Выводы комиссии касаются возможности/невозможности принятия работ и оснований принятых решений)

Подписи:

**Статус участника
комиссии**

ФИО, Подпись

Занимаемая должность

Руководитель рабочей
комиссии

Члены рабочей комиссии:

От заказчика:

(подпись)

«__» _____ 202__

От исполнителя:

(подпись)

«__» _____ 202__

ФИО исполнителя

контактный телефон

эл. адрес (e-mail)

**«Утверждаю»
Начальник ЦТУ _____**

ФИО

« _____ » _____ 202__ г.

Акт проведенных работ в ККЭ

Заказчик: _____
*(ФИО предпринимателя/полное наименование Юридического лица, с указанием организационно-правовой формы/*ИНН)*

Подрядчик: _____
*(ФИО предпринимателя/полное наименование Юридического лица, с указанием организационно-правовой формы/*ИНН)*

(наименование работ, (начальная/конечная точка линии связи (адреса/координаты/номера колодцев))

(марка, тип и регистрационный номер кабеля)

<i>Дата</i>	<i>Участок проведения работ и перечень проведенных работ</i>	<i>Фактическое время технадзора</i>	<i>Примечание</i>

Технадзор ЦТУ _____ АО «Крымтелеком»

(Ф.И.О.)

На основании проведенных осмотров, выявлены следующие недостатки:

Примечание:

ПОДПИСИ СТОРОН

Организация Заказчик, Ф.И.О, подпись)

(технадзор ЦТУ _____ АО «Крымтелеком», Ф.И.О., подпись)

Утверждаю

Начальник ЦТУ АО «Крымтелеком» _____ Ф. И. О _____
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

(подпись)
« _____ » _____ 20__ г.

**РАЗРЕШЕНИЕ № _____ от _____ 20__ г.
на проведение работ в ККЭ**

_____ (наименование кабельной линии электросвязи)
Разрешение выдано _____

_____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя работ, полное наименование организации, её адрес и номер телефона)
с бригадой в количестве _____ человек

_____ (должность, фамилия, имя, отчество членов бригады)

на проведение работ _____
_____ (наименование работ)

В подземных смотровых сооружениях электросвязи АО «Крымтелеком» расположенных:

_____ (наименование)

_____ (место расположения подземных смотровых сооружений)

Основание выдачи разрешения:

_____ (письмо, проект проведения работ и т.д.)

Срок проведения работ:

Начало: дата _____, время _____

Окончание: дата _____, время _____

Допуск на проведение работ получил:

_____ « _____ » _____ 20__ г.
(должность, подпись, фамилия, инициалы руководителя работ)

Работа начата « _____ » _____ 20__ г. _____ часов _____ мин.

Работа закончена « _____ » _____ 20__ г. _____ часов _____ мин.

Персонал выведен, материалы и инструменты убраны, проведены работы:

(привести перечень работ)

установить ограждения, вывесить предупреждающие плакаты, открыть колодцы медным крючком, проверить наличие опасных газов с помощью газоанализатора, проветрить колодцы, проверить наличие постороннего напряжения с помощью указателя напряжения, установить заземление.

Руководитель работ _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы руководителя работ)

Ответственное лицо структурного подразделения АО «Крымтелеком»

_____ (должность, подпись, фамилия, инициалы ответственного лица)

« _____ » _____ 20__ г.